



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA

ANEXO

Prefeitura Municipal de Pacatuba


Praça Nossa Sra. de Lourdes S/N Centro Pacatuba-SE CNPJ :

13.112.222/0001-48

Empreendimento: ORÇAMENTO ESCOLA MUNICIPAL JOÃO

CAMILO LEMOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	PREÇO UNIT	Preço com Desc. 30%	VALOR TOTAL
01	DEMOLIÇÃO					
01.001	Demolição de piso de concreto simples, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	m3	15,50	246,93	172,85	2679,18
01.002	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m3	2,76	34,65	24,26	66,96
01.003	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m2	329,77	16,17	11,32	3733,00
01.004	Remoção de calha de zinco	m	17,70	12,22	8,55	151,34
01.005	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m2	13,50	18,47	12,93	174,56
01.006	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	60,00	37,06	25,94	1556,40
01.007	Coleta e carga manuais de entulho	m3	16,74	20,43	14,30	239,38
02	COBERTURA					
02.001	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de mais que 2 águas para telha cerâmica capa-canal, incluso transporte vertical. af_07/2019	m2	448,00	117,50	82,25	36848,00
02.002	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 17cm com abertura de encaixes	m	160,00	87,40	61,18	9788,80
02.003	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada p/ telha fibrocimento 4mm tipo Vogatex da Eternit ou similar	m2	8,01	58,32	40,82	326,97
02.004	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com parafuso. Rev 02	m2	8,01	62,34	43,64	349,56
02.005	Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor vermelha, Itabaiana ou similar	m2	448,00	61,23	42,86	19201,28
02.006	Pintura de proteção sobre madeira com aplicação de 01 demão de verniz Osmocolor ou similar - R1	m2	260,00	11,12	7,78	2022,80
02.007	Condutor pvc soldável p/calha pluvial, d= 100mm	m	8,00	76,11	53,28	426,24
02.008	Calha em chapa de alumínio, desenvolvimento 80 cm	m	17,70	161,91	113,34	2006,12
03	REVESTIMENTO					
03.001	Contrapiso acústico em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas secas, acabamento não reforçado, espessura 7cm. af_07/2021	m2	231,00	129,82	90,87	20990,97
03.002	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	333,80	31,80	22,26	7430,39



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA

03.003	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm, Arielle, linha aruana, cor branca ou bege, ou similar, PEI-5, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	333,80	67,30	47,11	15725,32
03.004	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 31 x 47 cm, pei 2, Tecnogrês, acetinado, linha branca, ref.55020 ou similar, aplicada c/ argamassa ind. ac-iii, rejunte acrílico, exceto regularização de base/emboço	m2	74,59	66,80	46,76	3487,83
04	ELEVAÇÕES					
04.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	23,63	54,68	38,28	904,56
04.002	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,05m (facão), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	m2	2,64	73,83	51,68	136,44
04.003	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	41,03	8,01	5,61	230,18
04.004	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	41,03	37,42	26,19	1074,58
05	PINTURA					
05.001	Pintura para interiores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 01	m2	676,06	52,17	36,52	24689,71
05.002	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03	m2	433,82	52,17	36,52	15843,11
05.003	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suvil ou similar)	m2	39,90	25,65	17,96	716,60
05.004	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar)	m2	72,52	16,28	11,40	826,73
05.005	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m2	65,00	23,76	16,63	1080,95
06	FUNDAÇÃO - CONCRETO					
06.001	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m3	1,59	626,40	438,48	697,18
06.002	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	2,59	2898,87	2029,21	5255,65
06.003	Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm	m2	18,72	156,59	109,61	2051,90



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA

07	DIVERSOS					
07.001	Acabamentos para forro (roda-forro em perfil metálico e plástico). af_08/2023	m	18,40	15,26	10,68	196,51
07.002	Revisão em forro pvc, com reposição de 50% do material	m²	298,38	66,38	46,47	13865,72
07.003	Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021	m2	21,00	86,48	60,54	1271,34
07.004	Quadro escolar em fórmica branca com moldura	m2	21,60	499,79	349,85	7556,76
07.005	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	1,00	273,60	191,52	191,52
08	ESQUADRIAS					
08.001	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.60 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens (livre/ocupado)	un	2,00	913,17	639,22	1278,44
08.002	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens	un	3,00	857,58	600,31	1800,93
08.003	Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro	m2	18,68	568,27	397,79	7430,72
08.004	Vidro liso incolor 4mm - Rev 01_10/2021	m2	18,68	185,31	129,72	2423,17
08.005	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana (até 50%) e vidro (até 50%), de correr, 1F+1M, exclusive vidro	m2	5,74	642,40	449,68	2581,16
08.006	Vidro temperado 8 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 04_10/2021	m2	5,74	483,89	338,72	1944,25
08.007	Janela em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo guilhotina, exclusive vidro	m2	1,60	358,25	250,78	401,25
09	INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS					
09.001	Vaso sanitário convencional, linha ravena P9, DECA ou similar, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plástico universal branco, conjunto de fixação, tubo de descida de embutir e engate plástico	un	4,00	470,47	329,33	1317,32
09.002	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	1,00	305,86	214,10	214,10
09.003	Tanque de louça branca suspenso, 18l ou equivalente, incluso sifão tipo garrafa em metal cromado, válvula metálica e torneira de metal cromado padrão médio - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	1,00	970,10	679,07	679,07
09.004	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	10,00	142,17	99,52	995,20
09.005	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	5,00	94,99	66,49	332,45



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA

09.006	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	5,00	23,35	16,35	81,75
09.007	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 2.000 litros	un	2,00	2050,27	1435,19	2870,38
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
10.001	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	un	15,00	315,79	221,05	3315,75
10.002	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede	pt	27,00	33,69	23,58	636,66
10.003	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	pt	15,00	251,29	175,90	2638,50
10.003.001	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 32 disjuntores, SLIM, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	636,27	445,39	445,39
10.003.002	Disjuntor tripolar tipo nema, corrente nominal de 10 até 50a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	2,00	106,08	74,26	148,52
10.003.003	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	2,00	14,37	10,06	20,12
10.003.004	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B, corrente 5KA	un	2,00	21,61	15,13	30,26
10.003.005	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	6,00	70,06	49,04	294,24
10.003.006	Entrada de energia elétrica bifásica demanda entre 0 e 10,1 kw - Rev 01	un	1,00	2296,16	1607,31	1607,31
10.003.007	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 10mm², 0,6/ 1kv/ 70°	m	90,00	17,68	12,38	1114,20
10.003.008	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	35,00	11,37	7,96	278,60
10.003.009	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	400,00	8,07	5,65	2260,00
10.003.010	Ponto de interruptor 01 seção embutido com tomada conjugada (1 s + 1 t) com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	un	15,00	269,30	188,51	2827,65
10.003.011	Entrada de energia elétrica bifásica demanda entre 0 e 10,1 kw - Rev 01	un	1,00	2296,16	1607,31	1607,31
10.003.012	Plafon E-27	un	15,00	11,56	8,09	121,35
10.003.013	Lâmpada led 50w de potência, luz branca bivolt, marca LLum ou similar	un	15,00	41,10	28,77	431,55
10.003.014	Lâmpada compacta de led 10 w, base e27 - fornecimento e instalação. af_02/2020	un	6,00	17,44	12,21	73,26
10.003.015	Tomada dupla, 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc	un	11,00	29,14	20,40	224,40
10.003.016	Interruptor 03 seções simples	un	2,00	13,16	9,21	18,42